



ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය



ලංසු කැඳවීම.

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	ලංසු ඇපකරය
	වරාගොඩ හංදියේ සිට කැළෑ කුඹුක්වැව මාර්ගය (1.805Km) සංවර්ධනය කිරීම - 1500 Km Project .		
1.1	Gravel (for sub base)	775m ³	50,000.00 (වලංගු කාලය දින 91)
1.2	Gravel (for shoulders)	283m ³	
1.3	Dense graded Aggregate (ABC)	558m ³	
	මැකිවිවාව පලවැව සිට නැකටුනවැව මාර්ගය (1.540Km) සංවර්ධනය කිරීම - 1500 Km Project .		
1.1	Gravel (for sub base)	814m ³	55,000.00 (වලංගු කාලය දින 91)
1.2	Gravel (for shoulders)	246m ³	
1.3	Dense graded Aggregate (ABC)	569m ³	
	අනුරාධපුර විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයට අයත් මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් බොරළු සැපයීම		
1.1	කිසා වැව වැඩ ඒකකය	1200m ³	30,000.00 (වලංගු කාලය දින 77)
1.2	මාංකඩවල වැඩ ඒකකය	600m ³	

01. ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැබිමේ පටිපාටිය හරහා සිදු කෙරේ.(මෙම ප්‍රසම්පාදනවල මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 50ට අඩු-රාජ්‍ය මූල්‍ය වක්‍ර ලේක අංක 04/2016(ii) (08.05.2019) අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ලංසුකරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ)
02. මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් කාර්යාල වෙලාවන් තුළ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,අනුරාධපුර වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැක. දුරකතන අංකය - 025 2222294
03. එක් ලංසු පතක් සඳහා රුපියල් 1,180.00 ක මුදලක් ගිණුම් අංශය,පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,අනුරාධපුර හි තැන්පත් කර 2024.05.15 දින සිට 2024.05.28 වන දින දක්වා අයදුම්පත් අනුරාධපුර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී එම මුදල් ගෙවා ලබා ගත් ලදුපත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.මුදල් තැන්පතු පත්‍රිකාව නොමැති ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
04. ලංසුකරුවන් විසින් මුද්‍රා කැබු ලංසු ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,අනුරාධපුර යන ලිපිනයට 2024.05.29 දින ප.ව 2.30ට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. ලියුම් කවරයේ වම්පස උඩ ලංසු සඳහා ඉදිරිපත් කරන සැපයුම් විස්තරය පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. මිල කැඳවා අවසන් වූ වහාම ටෙන්ඩර්පත් විවෘත කරනු ලැබේ. එම විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ලංසු කරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ බලය පැවරූ නියෝජිතයන් සහභාගී විය හැක.ප්‍රමාද වූ ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

සභාපති
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුව
 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
 අනුරාධපුර



ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
 ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය
 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය



ලංසු කැඳවීම.

අනු අංකය	කොන්ත්‍රාත්තුවේ නම	ප්‍රමාණය	ලංසු ඇපකරය
01	මැදවව්විය-මන්නාරම-තලෙයි මන්නාරම මාර්ගය (A014) කම්කරු හා යන්ත්‍ර සුත්‍ර යොදා සංවර්ධනය කර කාපට් ඇතිරීම. (11+200-12+000)Km	800m	65,000.00 (වලංගු කාලය දින 91)

01. ජාතික තරඟකාරී ලංසු තැබීමේ පටිපාටිය හරහා සිදු කෙරේ.(මෙම ප්‍රසම්පාදනවල මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 50ට අඩු-රාජ්‍ය මූල්‍ය වක්‍ර ලේක අංක 04/2016(ii) (08.05.2019) අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ලංසුකරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ)
02. මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් කාර්යාල වෙලාවන් තුළ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,අනුරාධපුර වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැක. දුරකතන අංකය - 025 2222294
03. එක් ලංසු පතක් සඳහා රුපියල් 1,180.00 ක මුදලක් ගිණුම් අංශය,පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,අනුරාධපුර හි තැන්පත් කර 2024.05.15 දින සිට 2024.05.28 වන දින දක්වා අයදුම්පත් අනුරාධපුර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී එම මුදල් ගෙවා ලබා ගත් ලදුපත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.මුදල් තැන්පතු පත්‍රිකාව නොමැති ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
04. ලංසුකරුවන් විසින් මුද්‍රා තැබූ ලංසු ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය,මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය,අනුරාධපුර යන ලිපිනයට 2024.05.29 දින ප.ව 2.30ට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීමි. ලියුම් කවරයේ වම්පස උඩ ලංසු සඳහා ඉදිරිපත් කරන කාර්යය පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. මිළ කැඳවා අවසන් වූ වහාම ටෙන්ඩර්පත් විවෘත කරනු ලැබේ. එම විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ලංසු කරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ බලය පැවරූ නියෝජිතයන් සහභාගී විය හැක.ප්‍රමාද වූ ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

සභාපති
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුව
 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
 අනුරාධපුර

**Labour & Machine Works For Base construction of Medawachchiya- Manarm-
Thalaimanarm Road (11+200-12+000Km)**

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT (RS)
1.0	Allow for mobilization Demobilizations & Barricading, Lighting, Signalling ETC	PS			
2.0	Cleaning Ordinary Jungle Including Removing High Growing Plants And Trees Of Girth Less Than 300 Mm Other Than Those Designated To Remain, By Uprooting Or By Cutting And Then Uprooting The Stumps Or By Cutting Only As Directed.(Sscm 1203.2):	sq.m	2,400.00		
3.0	Roadway Excavation In Unclassified Soil Using Machinery Including Loading Material & Transporting Within 3km (Cutting Measurement)	cu.m	44.00		
4.0	Trimming, Levelling And Compaction Of Original Ground/Subgrade /Ruble filing.	sq.m	2,344.00		
5.0	Scarifying Road Surface To 50 Mm Depth By Machinery	sq.m	4,817.00		
6.0	Dense Graded Aggregate Base [Aggregate Base Course] Spreading Watering And Compacting Graded 37.5 Mm Aggregate To Form A Dense Aggregate Base Using Machinery Including Motor Grader & Roller Hire Charges including loading & 3 km Internal Transport (Dense Graded Aggregate Base Material provide by RDA)	cu.m	1,166.00		
7.0	Approved Soil Spread And Compacted In Places Shoulders Above Sub Base Level including loading & 3 km Internal Transport (soil provide by RDA)	cu.m	642.00		
8.0	Prime Coat With Bitumen Emulsion(Css-1) Using 1 Ltr/Sq.M Including Blinding With Sand At The Rate Of 250 Sq.M/Cu.M And Brushing Cleaning And Moistening Road Surface including Internal Transport of Emulsion & Sand :(Emulsion & Sand Provide By RDA	sq.m	4,960.00		
9.0	Tack Coat Using Bitumen Emulsion(Css-1) @ The Rate Of 0.5 Ltr/Sq.M Inclusive Of Brushing, Cleaning Road Surface including Internal Transport of Emulsion. (Emulsion will be provided By RDA)	sq.m	4,960.00		
10.0	Lay And Compact Asphalt Concrete Using Paver for 50 mm thick Wearing Surface (Asphalt will be provided By RDA))	m.t	638.00		
Total					
VAT 18%					
Total with VAT					

Signature & Rubber Stamp Of Contractor

Date